

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0807-01	Naprawa stopni obłożonych masą lastryko o powierzchni do 1.0 dm2 w jednym miejscu 13*5	miejsc. miejsc.	65.000	
				RAZEM	65.000
2	KNR AT-43 0101-05	Gruntowanie podłóży - Knauf Betonkontakt poz.6+poz.7<posadzka poziom wejść> 25<stopnie i podstopnice biegów schodowych do korytarzy piwnic>	m ² m ² m ²	27.240 25.000	
				RAZEM	52.240
3	KNR-W 4-01 0806-01	Naprawa posadzek lastrykowych o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m2 15*5	msc. msc.	75.000	
				RAZEM	75.000
4	KNR AT-17 0105-01 analogia	Cięcie piłą posadzki lastrykowej miejsce cięcia - posadzka poz.5*20%	m ² m ²	2.724	
				RAZEM	2.724
5	KNR-W 4-01 0807-04 analogia	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - poziom wejść [1.17*1.20+1.10*1.20]*5	m ² m ²	13.620	
				RAZEM	13.620
6	KNR-W 2-02 1104-01 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro [1.17*1.20+1.10*1.20]*5	m ² m ²	13.620	
				RAZEM	13.620
7	KNR 2-02 1107-03	Posadzki wylewane lastrykowe jednowarstwowe grubości 20 mm jednobarwne [1.17*1.20+1.10*1.20]*5	m ² m ²	13.620	
				RAZEM	13.620
8	KNR-W 2-02 1219-03	Wykonanie, dostawa i montaż wycieraczek wewnętrznych systemowych (wypełnienie tekstylne) w ramie w wejściu klatki schodowej 5<1.00x0.85cm>	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNP 02 1110-01.06 posadzka	Dwukrotne ręczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 [0.93*2.70+1.17*1.20+1.10*1.20+0.93*2.70+1.27*2.26+0.93*2.70+1.08*2.24+0.93*2.70+1.27*2.26+0.93*2.70+1.08*2.24+0.93*2.70+1.27*2.26+0.93*2.70+1.08*2.24+4.58*2.24]*5 -<stopnie>[0.95*0.31]*260 -poz.7	m ² m ² m ²	232.142 -76.570 -13.620	
				RAZEM	141.952
10	KNP 02 1111-01.03	Biegi schodowe okładane masą lastrykową - szlifowanie dwukrotne stopni i podstopnic bez profilu (0.17*0.95*9*6+0.17*0.95*5)*5 <stopnie>0.95*0.31*260	m ² m ² m ²	47.643 76.570	
				RAZEM	124.213
11	KNR-W 4-01 1215-09 stopnie	Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych [4+6*8]*5	szt. szt.	260.000	
				RAZEM	260.000
12	KNR-W 4-01 1215-08 posadzka	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych [0.93*2.70+1.17*1.20+1.10*1.20+0.93*2.70+1.27*2.26+0.93*2.70+1.08*2.24+0.93*2.70+1.27*2.26+0.93*2.70+1.08*2.24+0.93*2.70+1.27*2.26+0.93*2.70+1.08*2.24+4.58*2.24]*5 -<stopnie>[0.95*0.31]*260	m ² m ² m ²	232.142 -76.570	
				RAZEM	155.572
13	KNP 02 1110-01.07	Ręczne pastowanie i froterowanie posadzki lastrykowej poz.9-poz.7	m ² m ²	128.332	
				RAZEM	128.332
14	KNP 02 1111-01.04	Biegi schodowe okładane masą lastrykową - ręczne pastowanie i froterowanie stopni i podstopnic bez profilu poz.10	m ² m ²	124.213	
				RAZEM	124.213
15	KNR 4-04 1105-01 + KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl. 25 km poz.5*0.07 <usunięcie śmieci budowlanych>0.10*5	m ³ m ³ m ³	0.953 0.500	
				RAZEM	1.453

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	Cena składowiska	Utylizacja	m ³		
		poz. 15	m ³	1.453	
				RAZEM	1.453